CONSILIUL LOCAL POIENARII DE MUSCEL
JUDEŢUL ARGEŞ

HOTĂRÂREA NR. 41/27.08.2024
aprobarea devizului cu lucrări suplimentare la obiectivul de investiție
„Consolidare Dispensar sat Jugur”

Consiliului Local al comunei Poienarii de Muscel, întrunit în şedinţă ordinară ;

- adresa nr. 89/18.06.2024 prin care S.C. GABRIELA FIN DESIGN S.R.L. aduce la cunoștința primăriei constatarea unor crăpaturi în profunzime la pereți și soclu ,tencuială degradata ,etc,la la obiectivul de investiție „Reabilitarea moderată a clădirilor publice din comuna Poienarii de Muscel pentru a îmbunătăți furnizare de servicii publice:Lot 3 Dispensar, sat Jugur”
- Nota de constatare nr. 1/2024 , Dispoziția de șantier nr. 1/2024 ,Antemăsurătoarea nr.1/2024 , F3 Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări și planșele foto ;
- prevederile art.7 alin.(6) şi alin.(7) din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;
- inițiativa primarului Banzea Ion prin referatul de aprobare nr. 3844/27.08.2024 ;
- raportul de specialitate nr. 3845/27.08.2024 întocmit de compartimentul contabilitate , prin care se propune aprobarea devizului cu lucrări suplimentare de consolidare la obiectivul de investiție „Consolidare Dispensar sat Jugur”
- Avizul favorabil al secretarului general al comunei şi al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;

În temeiul dispozițiilor art. 106 alin. (3), art. 129, alin. (2) lit.c, alin. (6) lit. a, art. 139 alin. (3) lit.g, art. 196, alin. 1, lit.a, art. 297, art. 332, art. 333, art. 348 din O.U.G. nr 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. - Se aprobă devizul cu lucrări suplimentare la obiectivul de investiție „Consolidare Dispensar sat Jugur” în cuantum de 301.620,61 lei (inclusiv TVA) conform Anexei 1.

Art.2 - Anexa nr.1 face parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art. 3. - Prezenta hotărâre va fi afișată și publicată pe pagina de internet a primăriei comunei Poienarii de Muscel, pentru aducerea ei la cunoștință publică, comunicată persoanelor interesate, primarului și Instituţiei Prefectului - Județul Argeș, pentru control legalitate.

Dată astăzi :27.08.2024

Preşedinte de şedinţă
Șucu Ionuț Lucian

Contrasemnează
Secretar general
Boboc Remus Eduard

Nr.consilieri prezenţi :13
Nr. Voturi - pentru :13
-împotrivă :0
- abțineri :0

Beneficiar:
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: SCN1139236_Reabilitare moderata a cladirilor publice din comuna Poienarii de Muscel pentru a imbunatati furnizarea de servicii publice
Obiectul: 01 LUCRARI SUPLIMENTARE
Stadiul fizic: 1 Deviz 1

GABRIELA FIN DESIGN

Antemasuratoare NR. 1 / 2024

Lista cuprinzand cantitatile de lucrari suplimentare

SECTIUNEA TEHNICA			
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea
0	1	2	3
1	**RPCT11C1** - Desfacerea tencuielilor la tavane de la plansee de lemn inclusiv desfacerea sipcilor	mp	275.200
2	**RPCT08A01>** - Desfacerea tencuielilor interioare sau exterioare obisnuite la pereti, pe suprafete care urmeaza a se retencui	mp	1,179.000
3	**TE06C1** - Plasa de armatura sudata tip stnb D=6MM ochiurile 100X100MM	mp	1,179.000
4	**CC01A4%** - Fasonarea barelor din otel beton PC pe santier, avand D= 8,10,12 MM	kg	347.000
4.1	***2000547*** *- Otel beton profil periodic PC 60 S 438 D=12MM*	*kg*	*355.675*
5	**PF01A1** - Tencuiala de 2 cm. din mortar ciment marca 100 driscuita	mp	1,028.000
6	**IZF06A01^** - Izolarea termica a tavanelor cu vata minerala de sticla de tip Knauf Insulation TP 440, cu conductivitatea termica de 0,034 W/mK	mp	272.200
6.1	***600001091*** *- Vata minerala de sticla Knauf Insulation TP 440, cu conductivitatea termica de 0,034 W/mK, de dimensiuni 1250x600x30 mm, caseraj negru, pentru termoizolarea tavanelor si intradosurilor*	*mp*	*285.810*
7	**NLTS01A** - Tavane suspendate, gips-carton, 1X12.5MM, mont. pe schelet metalic de sustinere suspend.tija cu bucla	MP	275.200
7.1	***8008527015*** *- Placi gips-carton normale gkb 12.5MM 1200/2000*	*mp*	*280.704*
7.2	***8008558113*** *- Tirant-tija cu bucla 500 MM*	*buc*	*357.760*
7.3	***8521050*** *- Banda adeziva tip retea latime=50MM - 90M/rola*	*m*	*467.840*
7.4	***1242*** *- Bob elevator mobil cu electromotor 4,5KW 2schimb*	*ora*	*2.752*
8	**CK09A01>** - Montarea tamplariei din PVC pentru usi, la constructii civile, industriale si agricole	mp	48.000
9	**TRB01C12** - Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc rasturnare grup1-3 distanta 20M $	tona	48.000
10	**TRA01A10** - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km. $	tona	58.770

Intocmit

SOCIETATEA PROIECT INFRA 2005 S.R.L. PITESTI-ARGES

SOCIETATEA COMERCIALA GABRIELA FIN DESIGN SRL CAMPULUNG-ARGES

Beneficiar:
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: SCN1139236_Reabilitare moderata a cladirilor publice din comuna Poienarii de Muscel pentru a imbunatati furnizarea de servicii publice
Obiectul: 01 LUCRARI SUPLIMENTARE
Stadiul fizic: 1 Deviz 1

GABRIELA FIN DESIGN

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	**RPCT11C1 -** Desfacerea tencuielilor la tavane de la plansee de lemn inclusiv desfacerea sipcilor	**mp**	**275.200**	**18.72**	**5,151.25**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	18.72	5,151.25
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	**RPCT08A01> -** Desfacerea tencuielilor interioare sau exterioare obisnuite la pereti, pe suprafete care urmeaza a se retencui	**mp**	**1,179.000**	**15.77**	**18,597.07**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	15.75	18,569.25
			utilaj:	0.02	27.82
			transport:	0.00	0.00
3	**TE06C1 -** Plasa de armatura sudata tip stnb D=6MM ochiurile 100X100MM	**mp**	**1,179.000**	**25.27**	**29,798.69**
			material:	14.52	17,119.08
			manopera:	10.75	12,679.61
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4	**CC01A4% -** Fasonarea barelor din otel beton PC pe santier, avand D= 8,10,12 MM	**kg**	**347.000**	**10.78**	**3,740.83**
			material:	8.78	3,046.83
			manopera:	2.00	694.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4.1	***2000547** - Otel beton profil periodic PC 60 S 438 D=12MM*	*kg*	*355.675*	*8.50*	*3,023.24*
5	**PF01A1 -** Tencuiala de 2 cm. din mortar ciment marca 100 driscuita	**mp**	**1,028.000**	**62.86**	**64,622.80**
			material:	5.72	5,882.22
			manopera:	56.88	58,470.17
			utilaj:	0.26	270.42
			transport:	0.00	0.00
6	**IZF06A01^ -** Izolarea termica a tavanelor cu vata minerala de sticla de tip Knauf Insulation TP 440, cu conductivitatea termica de 0,034 W/mK	**mp**	**272.200**	**28.61**	**7,786.34**
			material:	24.90	6,777.93
			manopera:	3.70	1,008.41
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
6.1	***600001091*** *- Vata minerala de sticla Knauf Insulation TP 440, cu conductivitatea termica de 0,034 W/mK, de dimensiuni 1250x600x30 mm, caseraj negru, pentru termoizolarea tavanelor si intradosurilor*	*mp*	*285.810*	*23.48*	*6,710.82*
7	**NLTS01A -** Tavane suspendate, gips-carton, 1X12.5MM, mont.pe schelet metalic de sustinere suspend.tija cu bucla	**MP**	**275.200**	**115.38**	**31,752.44**
			material:	80.63	22,189.62
			manopera:	34.60	9,522.71
			utilaj:	0.15	40.11
			transport:	0.00	0.00
7.1	***8008527015*** *- Placi gips-carton normale gkb 12.5MM 1200/2000*	*mp*	*280.704*	*26.90*	*7,550.94*
7.2	***8008558113*** *- Tirant-tija cu bucla 500 MM*	*buc*	*357.760*	*0.42*	*150.41*
7.3	***8521050*** *- Banda adeziva tip retea latime=50MM - 90M/rola*	*m*	*467.840*	*0.23*	*107.60*
7.4	***1242*** *- Bob elevator mobil cu electromotor 4,5KW 2schimb*	*ora*	*2.752*	*14.58*	*40.11*
8	**CK09A01> -** Montarea tamplariei din PVC pentru usi, la constructii civile, industriale si agricole	**mp**	**48.000**	**1,122.63**	**53,886.02**
			material:	1,079.26	51,804.48
			manopera:	42.75	2,052.00
			utilaj:	0.62	29.54
			transport:	0.00	0.00
9	**TRB01C12 -** Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc rasturnare grup1-3 distanta 20M $	**tona**	**48.000**	**26.01**	**1,248.46**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	26.01	1,248.46
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
10	**TRA01A10 -** Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km. $	**tona**	**58.770**	**6.86**	**402.92**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	6.86	402.92

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
58.77	1,717.61	106,820.15	109,395.86	367.89	402.92	**216,986.82**

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	2,461.41	0.00	0.00	2,461.41
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		**106,820.15**	**111,857.27**	**367.89**	**402.92**	**219,448.22**
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	10,682.02	11,185.73	36.79	40.29	21,944.82
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		**117,502.17**	**123,043.00**	**404.68**	**443.21**	**241,393.05**
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	5,875.11	6,152.15	20.23	22.16	12,069.65

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
T4 = T3 + Beneficiu		123,377.28	129,195.15	424.91	465.37	253,462.70

TOTAL GENERAL (fara TVA)	253,462.70
TVA (19.00%)	48,157.91
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	301,620.61

ROMÂNIA - M.D.R.T. - I.S.C.
MARIANA OPRIȚA
DIRIGINTE DE SANTIER
Aut. Nr. 20820
21339
Domenii / Subdomenii:
2.2; 3.1; 5.3; 6; 7

SOCIETATEA ROSU CONSULT BUILDING S.R.L. PITEȘTI - ARGEȘ

Director

Sef proiect

Ofertant

SOCIETATEA COMERCIALA GABRIELA FIN DESIGN SRL CÂMPULUNG - ARGEȘ